

Temeljem članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 38/09, 79/09, 49/11, 84/11 i 90/11, 144/12, 56/13, 94/13, 153/13), članka 38. Statuta Grada Delnica (SN PGŽ 28/09, 41/09, 11/13, 20/13 i 6/15), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17), Gradsko vijeće Grada Delnica na današnjoj sjednici donosi

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2017. GOD.

Članak 1.

Ovim Izvješćem utvrđuje se izvršenje programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture te izvori financiranja za:

- | | |
|--|---|
| 1. - javne površine
- nerazvrstane ceste
- groblja
- javna rasvjetu | 2. - održavanje čistoće
- odlaganje komunalnog otpada
- tržnice na malo |
|--|---|

Članak 2.

U 2017. godini izvršena je izgradnja:

	Poz. u pr.	JAVNE POVRŠINE	OPIS STAVKE	PLAN 2017. (u kn)	IZVRŠENJE
1.	359	Otkup zemljišta za poslovno poduzetničke i stambene zone	Ova aktivnost odnosi se na otkup zemljišta uglavnom unutar granica građevinskog područja kako bi se formirale nove zone gradnje naročito poslovnih zona i poslovno stambenih, a u svrhu izgradnje komunalne infrastrukture i formiranja parcela za izgradnju novih građevina što bi bio temeljna osnova za gospodarski razvoj Grada. Otkupljeno je zemljište u poslovnoj zoni K1-1 za izgradnju prometnice i komunalne infrastrukture.	97.500,00	94.512,80
	360.2	Dječje igralište u parku kralja Tomislava u Delnicama	Uređenje odnosno proširenje prostora na kojem se nalaze dječja igrala u Parku kralja Tomislava u Delnicama. Uredit će se podloga ugradnjom materijala na bazi gume te nabaviti nova igrala. Navedeni projekt je prijavljen na natječaj za financiranje iz sredstava fondova EU. Rezultati natječaja nisu objavljeni te se projekt nije realizirao.	1.500.000,00	0,00
	364.7	Park- nabava sprava za vježbanje	Na postojeće temelje na zelenoj površini u Parku Kralja Tomislava u Delnicama između ceste pored klizališta i prve staze u parku postavljene su sprave za vježbanje – ukupno 10 sprava.	73.225,00	73.225,00
	363.3	Izrada ograde	Izradit će se metalna cijevna ograda na stepenicama prema Lovačkom domu kako	34.000,00	33.600,00

	na stepenicama prema Lovačkom domu u Delnicama	bi se povećala sigurnost i olakšalo korištenje istih. Ograda je dužine cca 150,00 m.		
363.4	Nabava materijala za hitnu sanaciju visećeg mosta na rijeci Kupici	Most na rijeci Kupici je stari viseći most koji je jedan od rijetkih koji je bio u funkciji. Usljed starosti i neadekvatnog održavanja došlo je do toga da su pukle sajle, a drevna građa je istrulila te je postao velika opasnost za korisnike odnosno njegova upotreba je onemogućena. Stoga je Grad Delnice preuzeo obvezu nabavke drvene građe i spojnog materijala a HV su organizirale izvedbu radova.	47.200,00	47.161,75
<i>UKUPNO</i>			1.751.925,00	248.499,55
NERAZVRSTANE CESTE				
360.7	Izgradnja ceste u poslovnoj zoni Kendar 1. faza	Cesta- izgradnja ceste sa dva prometna traka širine po 3,00 m, nogostupa širine 1,50 m te oborinske odvodnje sa separatorom i upojnim bunarom. Cesta je dužine 190,00 m. U sklopu ceste izvedena je horizontalna i vertikalna signalizacija, a sve prema glavnom projektu.	999.000,00	998.918,04
361.8	Lovačka ulica – cesta	Javna rasvjeta – dobava, doprema i ugradnja 12 stupova javne rasvjete sa LED svjetiljaka visine 10 m duž Lučičke ceste i ceste koja ide prema poslovnoj zoni.	140.000,00	138.263,55
361.9		Izgradnja vodovodne javne instalacije sa hidrantskom instalacijom u dužini od 190 m.	58.000,00	58.000,00
355.6	Lovačka ulica – cesta	- aktivnost se planira u 2017. godini u iznosu od 2.000.000,00 kn, a odnosi se na dovršetak izgradnje ceste i nogostupa, parkirališnih površina u dužini od 700 m. Projekt je prijavljen na europske natječajne i isti je odobren te će se realizirati u 2018. god.	2.000.000,00	0,00
501.5	Projektna dokumentacija za infrastrukturu	- Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju postojeće komunalne infrastrukture te pratećih geodetskih snimaka i troškovnika radova, a odnosi se na izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju komunalne infrastrukture – ceste, oborinske odvodnje i javne rasvjete – za naselje Lučice, te manje projekti koji se iskazuju potrebni tijekom godine s obzirom na stanje na terenu i potrebu hitnih intervencija. Izrađeni su projekti za cestu i oborinsku odvodnju u Lučicama.	79.000,00	78.575,00
364.9	Obnova asf.	Rekonstrukcija kolnika i nogostupa u navedenim ulicama izvedena je prema	305.000,00	304.963,70

	kolnika Ulice trg 138. brigade HV i Prolaz HŠ u Delnicama	troškovniku radova a na način da se obnovi kompletan kolnik Prolaza HŠ, Trga 138. brigade HV i A. Starčevića do križanja sa Radićevom ulicom, te djelomično najkritičniji dijelovi nogostupa (desna strana A. Starčevića i Prolaza HŠ). Radovi obuhvaćaju i obnovu horizontalne signalizacije.		
364.6	Cesta Podgora - asfaltiranje	Zbog čestih oštećenja makadam ceste prema naselju Podgora izvršeno je asfaltiranje cca 300 m dužine u širini od 3,00 m na najkritičnijem mjestu gdje se vrše česti popravci.	168.000,00	167.888,59
364.8	Goranska ulica i Ulica Vidikovac	Zamjena postojećeg asfalta u Goranskoj ulici i Ulici Vidikovac ugradnjom jednog novog sloja asfalta BNHS 16 debljine 6,00 cm, te zamjena rubnjaka, izgradnja nogostupa i ulaznih rampi prema građevinskim parcelama, radovi na oborinskoj odvodnji te ugradnja cijevi za projekt E-županija.	1.090.000,00	1.086.143,62
		<i>UKUPNO</i>	4.839.000,00	2.832.752,50
JAVNA RASVJETA				
360.1	Manja proširenja javne rasvjete na području Grada Delnica	- tijekom proteklih godina vrši se kontinuirano proširenje javne rasvjete u manjim naseljima Grada i to na način da se iskoriste postojeći stupovi električne energije za postavljanje lampi što je znatno jeftinije a zadovoljava potrebe pojedinih sela. Proširenje JR u Turnima i Lučicama, te Delničkoj ulici u Delnicama.	43.500,00	43.381,25
		<i>UKUPNO</i>	43.500,00	43.381,25
GRADENJE GROBLJA				
364.3	Uređenje platoa mrtvačnice u Delnicama	Zbog dotrajalosti postojećih kulir ploča izvršeno je skidanje istih te postava novih, a također je riješena oborinsku odvodnju s platoa. U sklopu investicije izrađena su nova ogradna vrata na ulazu, te ugradnja ploča paljenog granita na stepenice na ulazu na plato te na ulazne stepenice i podest mrtvačnice. Investicija se radi sredstvima donacije Janet Majnarich.	558.000,00	557.405,18
364.2	Uređenje staza i objekata na grobljima	Uslijed dotrajalosti i posljedica zimskog perioda potrebno je izvršiti uređenje staza i objekata na grobljima na području Grada Delnica	67.500,00	67.386,59
365.1	Ograda oko groblja Kuželj	U skladu s propisima izvršena je ugradnja žičane ograde (zeleno žičano pletivo) oko groblja u Kuželju.	35.000,00	34.583,00
364.4	Nabava urbane opreme za groblja	Nabava informativnog panoa na groblju u Delnicama gdje je ucrtan plan groblja, snimak iz zraka, fotografije i opis groblja. Nabava ormarića za postavljanje osmrtnica i nabava rampe za invalide na ulazu u mrtvačnicu te druga urbana	22.000,00	21.637,50

		oprema za groblja.				
				<i>UKUPNO</i>	682.500,00	681.012,27
				UKUPNO 1.	7.316.925,00	3.805.645,57
				IZVORI FINANCIRANJA		
				Komunalni doprinos	700.000,00	714.057,97
				Komunalna naknada	16.800,00	414.907,81
				Državni proračun	3.081.000,00	1.345.181,59
				Kredit Hbor – Trg 138. brigade HV	0,00	304.963,70
				Donacija Janeth Majnarich	800.000,00	461.372,93
				Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	2.400.000,00	51.055,14
				Primorsko-goranska županija	60.000,00	60.000,00
				Proračun grada	259.125,00	443.568,82
				Naknada za nezakonito izgrađene zgrade	0,00	10.537,61
				UKUPNO		3.805.645,57
2.	PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA					
	362.2	Otkup zemljišta za potrebe izgradnje reciklažnog dvorišta i drugih sadržaja na Sović Lazu	Za potrebe ishođenja dozvola i izgradnju reciklažnog dvorišta, pretovarne stanice, sanacije postojećeg odlagališta komunalnog otpada u Sović Lazu te svih drugih sadržaja po PPU-u Grada Delnica potrebno je još izvršiti otkup dijela zemljišta te je udio Grada Delnica u toj aktivnosti procijenjen na ovaj iznos u programu.		120.000,00	120.000,00
	362	Studija utjecaja na okoliš – Sović Laz			108.000,00	108.000,00
				UKUPNO 2.	228.000,00	228.000,00
				IZVORI FINANCIRANJA		
				Prihodi od zakupa javnih površina		
				Proračun Grada Delnica	120.000,00	120.000,00
				Fond za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost	108.000,00	108.000,00

Švicarski fond		
UKUPNO	228.000,00	228.000,00
SVEUKUPNO 1+2	7.544.925,00	4.033.645,57

Članak 3.

Ovo Izvješće Programa stupa na snagu osmog dana od objave u Službenim novinama Grada Delnica.

KLASA: 363-01/16-01/31

URBROJ: 2112-01-30-20-1-18-5

Delnice, 15. veljače 2018. godine

GRADSKO VIJEĆE GRADA DELNICE

Predsjednik

Goran Bukovac, v.r.